

附件 1

重庆西彭工业园区（国家核准范围）区域水土保持方案特性表

区域名称	重庆西彭工业园区（国家核准范围）					
地理位置	重庆市九龙坡区西彭镇、陶家镇、铜罐驿镇	区域范围	东经 106° 20′ 35.88″ ~106° 22′ 17.778″，北纬 29° 21′ 25.75″ ~ 29° 17′ 15.24″，包括西彭组团 A、B、D、F、J 标准分区，规划面积 1406.39hm ² 。			
批准设立机构	重庆市人民政府		批准设立时间			2003 年 7 月
开建时间	2003 年 7 月		完建时间	2030 年		
建设内容（功能分区）	规模（hm ² ）	挖方量（万 m ³ ）	填方量（万 m ³ ）	调入（万 m ³ ）	调出（万 m ³ ）	余方（万 m ³ ）
西彭组团 A 标准分区	420.76	817.02	712.98		104.04	
西彭组团 B 标准分区	227.43	246.79	271.95	25.16		
西彭组团 D 标准分区	466.85	783.05	861.93	78.88		
西彭组团 F 标准分区	84.55	78.67	78.67			
西彭组团 J 标准分区	206.80	301.85	301.85			
小计	1406.39	2227.38	2227.38	104.04	104.04	
涉及水土流失重点防治区	重庆市水土流失重点预防区					
地貌类型	丘陵		气候类型		亚热带湿润季风气候	
植被类型	亚热带常绿阔叶林		现状林草覆盖率（%）		18.38	
土壤类型	紫色土、水稻土		原状土壤侵蚀模数[t/（km ² ·a）]		816	
防治责任范围面积（hm ² ）	1406.39		容许土壤流失量[t/（km ² ·a）]		500	

扰动地表面积（hm ² ）				1268.41		水土保持补偿费计征面积（hm ² ）		1268.41		
水土流失重点区域				已场平待建项目区、未场平待建项目区、表土堆场						
防治目标	水土流失总治理度（%）				97		土壤流失控制比		1.0	
	渣土防护率（%）				94		表土保护率（%）		92	
	林草植被恢复率（%）				97		植被覆盖率（%）		27	
防治措施	防治分区			工程措施			植物措施		临时措施	
	区域规划 功能防治区	已建项目防治亚区		主体：雨水管网 101082m；			主体：景观绿化 93.28hm ² ； 新增：撒播草籽面积 2.43hm ² ；			
		在建项目防治亚区		主体：雨水管网 10703m； 新增：表土回填 6.27 万 m ³ ；			主体：景观绿化 12.48hm ² ；		主体：防雨布遮盖 4800m ² 、临时排水沟 183m； 新增：防雨布遮盖 36320m ² 、临时排水沟 3406m、临时沉砂池 9 口。	
		待建项目防治亚区		主体：雨水管网 52161m； 新增：表土剥离 28.03 万 m ³ 、 表土回填 25.94 万 m ³ 。			主体：景观绿化 51.60hm ² ； 新增：撒播草籽面积 148.17hm ² ；		新增：临时排水沟 46495m、临时沉砂池 171 口、防雨布遮盖 268031m ² 。	
	公用设施 防治区	绿地公园 设施防治亚区	已建项目	主体：雨水管网 347m、透水砖 3700m ² 。			主体：景观绿化 30.72hm ² 。			
			待建项目	新增：表土剥离 3.92 万 m ³ 、表土回填 10.1 万 m ³ 。			主体：景观绿化 64.45hm ² 。		新增：临时排水沟 7093m、临时沉砂池 30 口、防雨布遮盖 29745m ² 。	
		道路管网 设施防治亚区	已建项目	主体：雨水管网 65957m、透水砖 278889m ² ；			主体：中央分隔带绿化 6.53hm ² 、 行道树 20420 株； 新增：撒播草籽面积 0.12hm ² 。			
			待建项目	主体：雨水管网 32269m、透水砖 126179m ² ； 新增：表土剥离 8.56 万 m ³ 、表土回填 2.42 万 m ³ 。			主体：中央分隔带绿化 1.61hm ² 、 行道树 10733 株、立交绿化 2.50hm ² ；		新增：临时排水沟 43729m、临时沉砂池 142 口、临时编织袋拦挡 13401m、防雨布遮盖 99592m ² 。	

		道路配套设施防治亚区	已建项目	主体：雨水管网 171m、透水砖 1485m ² ；	主体：景观绿化 0.26hm ² 。		
			待建项目	主体：雨水管网 1167m、透水砖 7460m ² ； 新增：表土剥离 0.99 万 m ³ 、表土回填 0.19 万 m ³ 。	主体：景观绿化 0.38hm ² 。 新增：撒播草籽面积 7.33hm ² 。	新增：临时排水沟 2093m、临时沉砂池 9 口、防雨布遮盖 6206m ² 。	
	公用设施防治区	水域水系设施防治亚区	已建项目	主体：网格植草护坡 0.41hm ² 。			
			其他	水域水系防治亚区除西彭组团 J 标准分区外，均不涉及相关治理工程，本方案仅提出预防保护措施。			
	施工临时设施防治区	表土堆场防治亚区			新增：撒播草籽面积 13.03hm ² 。	新增：临时排水沟 6522m、临时沉砂池 21 口、临时编织袋拦挡 5866m、防雨布遮盖 136040m ² 。	
	投资（万元）			26178.66（方案新增 1015.69）	17947.42（方案新增 132.15）	2225.03（方案新增 2219.10）	
水土保持总投资（万元）		49241.73（方案新增 6257.56）			独立费（万元）	335.25	
监测费（万元）		513.12			水土保持补偿费（万元）	1789.33（已缴纳 59.29、未缴纳 1540.19、可减免 189.85）	
方案服务期		方案批复后 5 年（预计 2021 年 5 月~2026 年 4 月）					
区域管理机构		重庆市西彭工业园区管理委员会			方案编制单位	重庆后科环保有限责任公司	
法定代表人及电话		蒋小飞			法定代表人及电话	赵德志	
地址		重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 66 号			地址	重庆市江北区保利中心 B8 栋 103	
邮政编码		400050			邮政编码	400042	
联系人及电话		由老师/13*****00			联系人及电话	聂卓娜/15*****66	
传真/电子信箱		75*****733@qq.com			传真/电子信箱	39*****75@qq.com	