

## 附件 1

## 重庆梁平工业园区区域水土保持方案特性表

区域名称		重庆梁平工业园区				
地理位置	重庆市梁平区双桂街道、锦屏镇		区域范围	双桂组团： E107.719441085~107.762528091， N30.650841722~30.672986040； 屏锦组团： E107.537559525~107.557858483， N30.594153759~30.616641399		
批准设立机构	重庆市人民政府		批准设立时间	2002 年		
开建时间	2003 年		完建时间	2032 年		
建设内容	规模(hm <sup>2</sup> )	挖方量 (万 m <sup>3</sup> )	填方量 (万 m <sup>3</sup> )	借方量 (万 m <sup>3</sup> )	余方量 (万 m <sup>3</sup> )	
双桂组团	585.28	1199.98	1149.10	-	50.88	
屏锦组团	118.67	238.25	238.25	-	/	
合计	703.95	1438.23	1387.35	-	50.88	
涉及水土流失重点防治区	三峡库区国家级水土流失重点治理区,重庆市水土流失重点治理区及重庆市梁平区水土流失重点治理区					
地貌类型	丘陵、		气候类型	中亚热带季风气候		
植被类型	中亚热带常绿阔叶林		现状林草覆盖率(%)	35		
土壤类型	紫色土、水稻土、黄壤		原地貌土壤侵蚀模 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	407		
防治责任范围面积 (hm <sup>2</sup> )	703.95		容许土壤流失量 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	500		
扰动地表面积 (hm <sup>2</sup> )	697.02		水土保持补偿费计征面积 (hm <sup>2</sup> )	625.24		
水土流失重点区域	规划功能区内场平待建区					
防治目标	水土流失治理度 (%)	97		表土保护率 (%)	92	
	土壤流失控制比	1.0		渣土防护率 (%)	94	
	林草植被恢复率 (%)	97		林草覆盖率 (%)	25	
防治措施	防治分区		工程措施	植物措施	临时措施	
	双桂	规划 已建区	主体已实施排水沟 17151m,雨水管网	主体已实施景观绿化 75.57hm <sup>2</sup> 。	/	

组团防治区	功能区		75321m，透水铺装 10.27hm <sup>2</sup> ；			
		在建区	主体已列排水沟 890m， 雨水管网 4186m，透水 铺装 0.84hm <sup>2</sup> ；方案新增 表土回覆 1.44 万 m <sup>3</sup> 。	主体已列景观绿化 4.65hm <sup>2</sup> 。	方案新增临时排水沟 55m，临时沉砂池 1 座， 现状堆土无纺布覆盖 4265m <sup>2</sup> ，材料防雨布覆 盖 3000m <sup>2</sup>	
		场平待建区	主体已列排水沟 7389m， 雨水管网 37896m，透水 铺装 10.34hm <sup>2</sup> ；方案新 增表土剥离 130.10hm <sup>2</sup> (剥离量 20.87 万 m <sup>3</sup> )， 表土回覆 19.43 万 m <sup>3</sup> 。	主体已列景观绿化 39.40hm <sup>2</sup> 。	方案新增临时截排水沟 27036m，临时沉砂池 110 座，撒草临时防护 18.07hm <sup>2</sup> ，现状堆土无 纺布覆盖 3630m <sup>2</sup> ，临时 堆土无纺布覆盖 149500m <sup>2</sup> ，材料防雨布 覆盖 31000m <sup>2</sup> ，表土编 织袋装土拦挡 6932m。	
	公共设施区	交通道路	已建	主体已实施雨水管网 60185m，透水铺装 15.54hm	主体已实施景观绿化 4.44hm <sup>2</sup> ，行道树 11087 株。	/
			未建	主体已列雨水管网 924m，透水铺装 0.16hm <sup>2</sup> ；方案新增表土 剥离 0.73hm <sup>2</sup> (剥离量 0.11 万 m <sup>3</sup> )，表土回覆 0.11 万 m <sup>3</sup> 。	主体已列景观绿化 0.18hm <sup>2</sup> ，行道树 180 株。	方案新增临时排水沟 647m，临时沉砂池 3 座， 临时堆土、表土无纺布 覆盖 1247m <sup>2</sup> ，材料防雨 布覆盖 300m <sup>2</sup>
		绿地公园	已建	/	主体已实施景观绿化 21.97hm <sup>2</sup> 。方案新增撒 草绿化 0.21 hm <sup>2</sup> 。	/
			在建	/	主体已列景观绿化 0.40hm <sup>2</sup> 。	/
			场平待建		主体已列景观绿化 4.72hm <sup>2</sup> 。	方案新增撒草临时防护 0.36hm <sup>2</sup> 。
		屏锦组团防治区	规划功能区	已建区	主体已实施排水沟 1857m。	主体已实施景观绿化 13.05hm <sup>2</sup> 。方案新增近 期撒草绿化 0.24hm <sup>2</sup> 。
	公共设施区		交通道路 (已建区)	主体已实施雨水管网 14507m，透水铺装 3.70hm	主体已实施景观绿化 0.77hm <sup>2</sup> ，行道树 1935 株。	/
			公园 绿地 (已建区)	/	主体已实施景观绿化 3.30hm <sup>2</sup> 。	/

	投资 ( 万元 )	12101.62 ( 方案新增 556.85 万元 )	6226.10 ( 方案新增 0.37 万元 )	380.85
水土保持总投资 ( 万元 )		20328.57 ( 方案新增 2558.07 万元 )	独立费用 ( 万元 )	214.51
监测费 ( 万元 )		330.95	水土保持补偿费(万元)	985.53 万元 ( 其中免征 107.91 万元 ,已征 17.65 万元 , 下阶段征 859.97 万元 )
方案服务期			2021 年 11 月至 2026 年 10 月	
区域管理机构	重庆梁平工业园区管理委员会		方案编制单位	重庆智浩勘测设计有限公司
法定代表人及电话	李纯林		法定代表人及电话	陈方菱
地址	梁平区竹海大道 6 号		地址	重庆市渝北区泰山大道东段 60 号 3 幢 19-19
邮政编码	405200		邮政编码	404100
联系人及电话	帅浪/15*****97		联系人及电话	王文洋/13*****85
传真/电子信箱	47*****01@qq.com		传真/电子信箱	14*****55@qq.com

