

附件 1

重庆市江津区珞璜工业园区区域水土保持方案特性表

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 区域名称 | 重庆市江津区珞璜工业园区 | | | | | | |
| 地理位置 | 江津区珞璜镇 | 区域范围 | 整个园区规划面积 3422.28hm ² | | | | |
| 批准设立机构 | 重庆市特色工业园区规划建设领导小组办公室 | | 批准设立时间 | | | 2006 年 12 月 | |
| 开建时间 | 2005 年 4 月 | | 完建时间 | 2030 年 12 月 | | | |
| 建设内容 | 规模 (hm ²) | 挖方量 (万 m ³) | 填方量 (万 m ³) | 调入 (万 m ³) | 调出 (万 m ³) | 借方量 (万 m ³) | 余方量 (万 m ³) |
| A 区 | 436.79 | 723.17 | 689.37 | 63.94 | 97.75 | | |
| 长合片区 | 860.77 | 2271.20 | 1684.61 | 201.86 | 788.45 | | |
| 玉观片区 | 538.78 | 1112.36 | 1954.63 | 999.48 | 345.29 | 188.08 | |
| 碑亭片区 | 930.08 | 2965.56 | 3742.85 | 1049.50 | 272.21 | | |
| 综保区周边配套片区 | 490.76 | 2066.15 | 1232.06 | 325.81 | 1159.90 | | |
| 矿山片区 | 165.1 | 327.21 | 350.21 | 56.14 | 33.13 | | |
| 小计 | 3422.28 | 9465.65 | 9653.73 | 2696.72 | 2696.72 | 188.08 | |
| 涉及水土流失重点防治区 | 重庆市水土流失重点防治区和江津区水土流失重点防治区 | | | | | | |
| 地貌类型 | 丘陵地貌 | | | 气候类型 | 亚热带季风气候区 | | |
| 植被类型 | 亚热带常绿阔叶林 | | | 现状林草覆盖率 (%) | 43.34 | | |
| 土壤类型 | 水稻土和紫色土 | | | 原状土壤侵蚀模数 [t/(km ² a)] | 696 | | |
| 防治责任范围面积 (hm ²) | 3422.28 | | | 容许土壤流失量 [t/(km ² a)] | 500 | | |
| 扰动地表面积 (hm ²) | 3138.85 | | | 水土保持补偿费计征面积 (hm ²) | 3422.28 (面积未扣除建议免征面积 92.23) | | |
| 水土流失重点区域 | 场平工程施工扰动面、具体项目开发扰动区及已场平待建项目区 | | | | | | |
| 防治目标 | 水土流失治理度 (%) | 97 | | 土壤流失控制比 | 1.0 | | |
| | 渣土防护率 (%) | 94 | | 表土利用保护率 (%) | 92 | | |
| | 林草植被恢复率 (%) | 97 | | 植被覆盖率 (%) | 27 | | |
| 防治措施 | 防治分区 | 工程措施 | | 植物措施 | 临时措施 | | |
| | 规划功能防治亚区 | 主体已有: 排水沟长 88068m, 雨水管网 429175m, 综合护坡 4.33hm ² ; 方案新增: 表土剥离 134.08 万 m ³ 。 | | 主体已有: 景观绿化 257.29hm ² ; 方案新增: 撒播草籽 43.99hm ² | 方案新增: 临时排水沟 125346m, 临时沉沙池 85 座, 土袋拦挡 75076m, 临时绿化 107.25hm ² ; 临时覆盖 44.98hm ² 。 | | |
| | 道路管网防治亚区 | 主体已有: 排水沟长 40649m, 雨水管网 227574m, 综合护坡 37.38hm ² 。 | | 主体已有: 行道树 23662 株, 景观绿化 1.64hm ² ; 方案新增: 撒播草籽 2.84hm ² 。 | 方案新增: 临时排水沟 96053m, 临时沉沙池 72 座, 土袋拦挡 19639m, 临时绿化 24.03hm ² ; 临时覆盖 3.15hm ² 。 | | |
| | 绿地水系防治亚区 | 主体已有: 排水沟长 315m, 雨水管网 630m, 综合护坡 3.60hm ² ; 方案新增: | | 主体已有: 景观绿化 327.6hm ² ; 方案新增: | 方案新增: 临时排水沟 52827m, 临时沉沙池 79 | | |

| | | | | |
|--------------|------------|--|---------------------------|---|
| | | 表土剥离 58.24 万 m ³ | 撒播草籽 21.77hm ² | 座, 临时覆盖 30.88hm ² |
| | 表土堆放场防治亚区 | | | 方案新增: 临时拦挡 1090m, 临时排水沟 5879m, 临时沉砂池 4 座, 临时覆盖 57.76hm ² |
| | 土石方中转场防治亚区 | | | 方案新增: 临时拦挡 145m、临时排水沟 1720m、临时沉砂池 4 座、防雨布遮盖 9.24hm ² ; |
| | 投资 (万元) | 49597.71 (新增 941.00) | 115745.13 (新增 31.94) | 4393.10 (新增 4393.10) |
| 水土保持总投资 (万元) | | 177158.32 (新增 12788.42) | 独立费 (万元) | 1157.35 |
| 监测费 (万元) | | 1021.17 | 水土保持补偿费 (万元) | 4791.19 |
| 方案服务期 | | 方案批复后 5 年 (预计 2021 年 12 月~2026 年 12 月) | | |
| 方案编制单位 | | 重庆中楷工程技术服务有限公司 | 区域管理机构 | 重庆市江津区珞璜工业园发展中心 |
| 法定代表人及电话 | | 曾海波/18696632988 | 法定代表人及电话 | 袁理/023-47609777 |
| 地址 | | 重庆市渝北区龙山街道龙山一路 5 号 扬子江商务小区 4 幢 13-3 | 地址 | 重庆市江津区珞璜镇园区大道 99 号 |
| 邮政编码 | | 401100 | 邮政编码 | 402283 |
| 联系人及电话 | | 廖娟-13****69 | 联系人及电话 | 程钟黎-19****20 |
| 传真/电子信箱 | | 59***76@qq.com | 传真/电子信箱 | 77***56@qq.com |

