

附件 1

重庆城口工业园区区域水土保持方案特性表

区域名称		重庆城口工业园区					
地理位置	重庆市城口县巴山镇、庙坝镇、高燕镇	区域范围	巴山组团：东起元坝村二社，南至元坝村一社，西至民生村一社，北抵元坝村四社 庙坝组团：东至兴旺村四社，南至庙坝河，西至兴旺村四社，北至兴旺村四 高燕组图：东至泰山村二社、坪坝河高燕段，南至泰山村二社，西至泰山村二社、坪坝河高燕段，北至泰山村二社、坪坝河高燕段				
批准设立机构		重庆市人民政府		批准设立时间		2008 年 12 月	
开建时间		2008 年 12 月		完建时间		2026 年 12 月	
建设内容（功能分区）		规模（hm ² ）	挖方量（万 m ³ ）	填方量（万 m ³ ）	内部调配（万 m ³ ）	弃方量（万 m ³ ）	
规划功能区		28.36	71.60	71.60	2.50	0	
公用设施区	道路管网区	1.83	9.16	9.16	0.11	0	
	公园绿地区	2.21	0.91	0.91	0	0	
	河道水体区	0.42	0	0	0	0	
合计		32.82	81.67	81.67	2.61	0	
涉及水土流失重点防治区		丹江口库区及上游国家级水土流失重点预防区和重庆市水土流失重点预防区					
地貌类型		深丘浅山地貌		气候类型		亚热带湿润季风气候区	
植被类型		亚热带常绿阔叶林区		现状林草覆盖率（%）		17.76	
土壤类型		以水稻土、紫色土为主		原地貌土壤侵蚀模数 [t/(km ² a)]		1412	
防治责任范围面积（hm ² ）		32.82		容许土壤流失量 [t/(km ² a)]		500	
扰动地表面积（hm ² ）		32.82		水土保持补偿费计征面积（hm ² ）		32.82	
水土流失重点区域		场平工程施工扰动面、具体项目开发扰动区及已场平待建项目区					
防治目标	水土流失总治理度（%）		97	土壤流失控制比			1
	渣土防护率（%）		94	表土保护率（%）			/
	林草植被恢复率（%）		97	林草覆盖率（%）			20
防治措施	防治分区	工程措施		植物措施		临时措施	
	规划功能区	已建项目：主体已列雨水管网 4823m，综合框格护坡 0.38hm ²		已建项目：主体已列景观绿化 4.05hm ² ，方案新增撒播草籽 1.77hm ²		已建项目：方案新增编织袋装土拦挡 102m，彩条布临时覆盖 5460m ² ，临时排水沟 310m，临时沉砂池 3 座	
		场平待建项目：主体已列雨水管网 1235m，综合框格护坡 0.38hm ²		场平待建项目：主体已列景观绿化 0.91hm ² ，方案新增播撒草籽 3.81hm ²		场平待建项目：方案新增彩条布临时覆盖 15000m ² ，临时排水沟 875m，临时沉砂池 7 座	

	公用设施区	道路管网区	已建项目：主体已列雨水管网 2140m	/	/
		绿地广场区	/	已建项目：主体已列景观绿化 1.78hm ²	/
投资（万元）			主体已列:507.89	主体已列：408.01 方案新增：6.32	方案新增：23.41
水土保持总投资（万元）			1323.32（主列 915.90， 新增 407.42）	独立费用（万元）	107.12
监测费（万元）			152.32	水土保持补偿费（万元）	45.95
区域管理机构			城口县工业园区管理委员会	方案编制单位	重庆海潮科技有限公司
法定代表人及电话			滕远贵 13*****28	法定代表人及电话	柳燕 15*****51
地址			重庆市城口县崇扬逸城国际	地址	重庆市渝北区北部新区青枫北路 30 号
邮政编码			405900	邮政编码	401147
联系人及电话			李旭 13*****28	联系人及电话	林聪/18*****65
传真/电子信箱			81*****94@qq.com	传真/电子信箱	79*****86@qq.com